

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45261400-8 Pokrywanie

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe termomodernizacyjne w budynku Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi
ADRES INWESTYCJI : ul. Raciborska 4 47-260 Polska Cerekiew
INWESTOR : Urząd Gminy Polska Cerekiew
ADRES INWESTORA : ul. Raciborska 4 47-260 Polska Cerekiew
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Włodzimierz Orzeł - kosztorysant
DATA OPRACOWANIA : 08.01.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.01.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Termomodernizacja stropu i ścian w budynku Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi					
1 45261400-8 DOCIEPLENIE STROPU					
1	KNR 4-01	Rozebranie podłóg białych na wpust	m ²		
d.1	0428-03	25,52<pom 4.2> 44,73<pom 4.3>	m ² m ²	25,520 44,730	
				RAZEM	70,250
2	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep	m ²		
d.1	0429-01	25,52*0,2<pom 4.2> 44,73*0,2<pom 4.3> 59,19*0,2<strych>	m ² m ² m ²	5,104 8,946 11,838	
				RAZEM	25,888
3	TZKNBK I	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odl.do 30 m w poziomie- rozebranej polepy	m ³		
d.1	0726-01 analogia	25,888	m ³	25,888	
				RAZEM	25,888
4	KNR AT-05	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m	kpl.		
d.1	1664-01	3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
5	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 4 km- na Gminne Składowisko Odpadów	m ³		
d.1	0109-14 0109-16	25,888	m ³	25,888	
				RAZEM	25,888
6	TZKNBK V -	Wzmocnienie drewnianych belek stropowych balami z przymocowaniem ich śrubami i gwoździami - jednostronnie	m		
d.1	073	8,14*7<pom 4.2> 8,14*12<pom 4.3> 8,01*22<strych>	m m m	56,980 97,680 176,220	
				RAZEM	330,880
7	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.1	0613-03	25,52<pom 4.2> 44,73<pom 4.3> 59,19<strych>	m ² m ² m ²	25,520 44,730 59,190	
				RAZEM	129,440
8	KNR 0-21	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB3 gr 30 mm	m ²		
d.1	4007-03 analogia	129,44	m ²	129,440	
				RAZEM	129,440
2 45261400-8 DOCIEPLENIE ŚCIAN OD WEWNĄTRZ					
9	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - przyjęto 60 % powierzchni	m ²		
d.2	1202-09	520,76*60%	m ²	312,456	
				RAZEM	312,456
10	KNR AT-43	Gruntowanie podłoży pionowych chłonnych	m ²		
d.2	0101-06	520,76	m ²	520,760	
				RAZEM	520,760
11	KNR AT-43	Okładziny z płyt warstwowych Kingspan Kooltherm K17 gr 30 mm	m ²		
d.2	0101-01 analogia	520,76	m ²	520,760	
				RAZEM	520,760
12	KNR AT-43	Gruntowanie podłoży pionowych betonowych i niechłonnych	m ²		
d.2	0101-05	520,76	m ²	520,760	
				RAZEM	520,760
13	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
d.2	1510-05	520,76	m ²	520,760	
				RAZEM	520,760